



Ayuntamiento Municipal de Cabral.
Calle Duarte No. 15, Municipio de Cabral, Barahona, República Dominicana.
✉ ayuntamiento_cabral@hotmail.com
📧 municipiodecabral@gmail.com
☎ 809-243-4260
Capital de las Aguas y Hogar de las Cachuas

Gestión 2021-2028
PLAN OPERATIVO

BARRIO COLOMBIA

SECTOR : LA PEÑUELA

Proyecto: Construcción aceras y Contenes la Panuela : Barrio Colombia

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRAL 2024-2028						
OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO EL BRISAL.						
UBICACION : MUNICIPIO CABRAL , PROVINCIA BARAHONA , R. D.						
PROVINCIA:	BARAHONA		FECHA:		17/12/2025	
MUNICIPIO:	CABRAL					
DISTRITO MUNICIPAL:	N/A		PRESUPUESTO :		RD\$0.00	
SECTOR:	COLOMBIA					
UBICACIÓN:	LA PEÑUELA					
TIPO DE OBRA:	\					
RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTO						
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	SUBTOTAL	TOTAL
1.00	Preliminares					RDS -
1.01	Limpieza y desbroce	150.0	m2		RD\$ -	
1.02	Replanteo y control Topografico conten	850.0	ml		RD\$ -	
1.03	Suministro, colocacion y compactacion de relleno caliche (con maquito) Esp=15ctms	60.00	m3		RD\$ -	
1.04	Excavacion a mano conten (0.50xo0.15mts)	25.00	m3		RD\$ -	
2.00	Colocacion de hormigon					RDS -
2.01	Aceras en hormigón f’c=210 kg/cm2 con ligadora. H=0.10 mt	200.0	m2		RD\$ -	
2.02	Contén en hormigón f’c=210 kg/cm2 con ligadora(h=0. y b=0.30mts)	900.0	ml		RD\$ -	
3.00	Limpieza General					RDS -
3.01	Bote de material sobrante y excavado(F.E=30%)	30.0	m3		RD\$ -	
3.01	Limpieza final contenes	900.0	ml		RD\$ -	
3.02	Limpieza final aceras	200.0	m2		RD\$ -	

I-	Sub-Total costos Directos	RDS -
----	---------------------------	-------

II.	Costos Indirectos					
	Dirección Técnica y responsabilidad	10.00	%			RD\$0.00
	Gastos administrativos	3.50	%			RD\$0.00
	Transporte	3.00	%			RD\$0.00
	Seguros y Fianzas	1.00	%			RD\$0.00
	Supervisoon	3.00	%			RD\$0.00
	Fondo de Pensión y Jubilación	1.00	%			RD\$0.00
	Codia	0.10	%			RD\$0.00
	Itebis(Direccion Tecnica)	18.00	%			RD\$0.00
	Sub-Total costos Directos					RD\$0.00
TOTAL GENERAL						RD\$0.00