



Ayuntamiento Municipal de Cabral.
Calle Duarte No. 15, Municipio de Cabral, Barahona, República Dominicana.
ayuntamiento_cabral@hotmail.com
municipiodecabral@gmail.com
809-243-4260
Capital de las Aguas y Bogas de las Caídas
Llamadas 2024-2028
CON OPERATIVOS

BARRIO COLOMBIA

SECTOR : LA PEÑUELA

Proyecto: Construcción aceras y Contenes la Panuela : Barrio Colombia

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRAL 2024-2028						
OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO EL BRISAL						
UBICACION : MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, R. D.						
PRO	BARAHONA	FECHA:	12/17/25			
MUNI	CABRAL					
GISO		PRESUPUESTO :	RD\$2,296,531.67			
RITO	N/A					
SECT	EL BRISAL					
OBIC	CARRETERA CABRAL POLO					
ACIO						
TIPO	ACERAS Y CONTENES					
RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTO						
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	SUBTOTAL	TOTAL
1.00	Preliminares					RDS 97,994.8
1.01	Limpieza y desbroce	150.0	m2	RDS 43.73	RDS 6,559.50	
1.02	Replanteo y control Topografico contenes	850.0	ml	RDS 44.38	RDS 37,723.00	
1.03	Suministro, colocacion y compactacion de relleno caliche (con maquito) Esp=15cms	60.00	m3	RDS 623.07	RDS 37,384.02	
1.04	Excavacion a mano contén (0.50x0.15mts)	25.00	m3	RDS 653.1	RDS 16,328.25	
2.00	Colocacion de hormigon					RDS 1,700,968.8
2.01	Aceras en hormigón f'c= 210 kg/cm2 con ligadora. H=0.10 mt	200.0	m2	RDS 1,297.64	RDS 259,528.8	
2.02	Contén en hormigón f'c= 210 kg/cm2 con ligadora(h=0. y b=0.30mts)	900.0	ml	RDS 1,601.60	RDS 1,441,440.0	
3.00	Limpieza General					RDS 62,083.2
3.01	Bote de material sobrante y excavado(F.E=30%)	30.0	m3	RDS 653.56	RDS 19,606.78	
3.01	Limpieza final contenes	900.0	ml	RDS 43.98	RDS 39,578.74	
3.02	Limpieza final aceras	200.0	m2	RDS 14.49	RDS 2,897.64	
I- Sub-Total costos Directos					RDS	1,861,046.73
II.	Costos Indirectos					
	Dirección Técnica y responsabilidad	10.00	%			RDS186,104.67
	Gastos administrativos	3.50	%			RDS65,136.64
	Transporte	3.00	%			RDS55,831.40
	Seguros y Fianzas	1.00	%			RDS18,610.47
	Supervisoon	3.00	%			RDS55,831.40
	Fondo de Pensión y Jubilación	1.00	%			RDS18,610.47
	Codia	0.10	%			RDS1,861.05
	Itebis(Direccion Tecnica)	18.00	%			RDS33,498.84
Sub-Total costos Directos					RDS	435,484.93
TOTAL GENERAL					RDS	2,296,531.67

Preparado por :
Ing. Eduard Feltz
Gtd Proyectos INADIC

Aceras y Contenes Fondos Liga Municipal.



CABILDO 2024-2028



Ayuntamiento Municipal de Cabral.
Calle Duarte No. 15, Municipio de Cabral, Barahona, República Dominicana.
ayuntamiento_cabral@hotmail.com
municipiodecabral@gmail.com
809-243-4260
Capital de las Aguas y Hogar de las Cañadas
Creación 2002-2028
GOBIERNO MUNICIPAL

BARRIO COLOMBIA

SECTOR: LA PEÑUELA

Proyecto: Construcción aceras y Contenes la Panuela : Barrio Colombia

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRAL 2024-2028						
OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO COLOMBIA						
UBICACION : MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, R. D.						
PROVIN	BARAHONA	FECHA:	12/17/25			
MUNICI	CABRAL					
BIOGR						
O	N/A	PRESUPUESTO :	RD\$2,192,406.50			
MUNICI	COLOMBIA					
BIOGR	LA PENUELA					
UBICA						
CION:						
TIPO DE	ACERAS Y CONTENES					
RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTO						
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	SUBTOTAL	TOTAL
1.00	Preliminares					RD\$ 87,243.5
1.01	Limpieza y desbroce	150.0	m2	RD\$ 43.73	RD\$ 6,559.50	
1.02	Replanteo y control Topografico contenes	850.0	ml	RD\$ 44.38	RD\$ 37,723.00	
1.03	Suministro, colocacion y compactacion de relleno caliche (con maquito) Esp=15ctms	55.00	m3	RD\$ 623.07	RD\$ 34,268.69	
1.04	Excavacion a mano contén (0.50x0.15mts)	13.30	m3	RD\$ 653.6	RD\$ 8,692.34	
2.00	Colocacion de hormigon					RD\$ 1,640,177.6
2.01	Aceras en hormigón f'c=210 kg/cm3 con ligadora. H=0.10 mt	400.0	m2	RD\$ 1,297.64	RD\$ 519,057.6	
2.02	Contén en hormigón f'c=210 kg/cm3 con ligadora(h=0. y b=0.30mts)	700.0	ml	RD\$ 1,601.60	RD\$ 1,121,120.0	
3.00	Limpieza General					RD\$ 49,245.4
3.01	Bote de material sobrante y excavado(F.E=30%)	20.0	m3	RD\$ 633.33	RD\$ 12,666.67	
3.01	Limpieza final contenes	700.0	ml	RD\$ 43.98	RD\$ 30,783.46	
3.02	Limpieza final aceras	400.0	m2	RD\$ 14.49	RD\$ 5,795.28	
I-	Sub-Total costos Directos					RD\$ 1,776,666.53
II.	Costos Indirectos					
	Dirección Técnica y responsabilidad	10.00	%			RD\$177,666.65
	Gastos administrativos	3.50	%			RD\$62,183.33
	Transporte	3.00	%			RD\$53,300.00
	Seguros y Fianzas	1.00	%			RD\$17,766.67
	Supervision	3.00	%			RD\$53,300.00
	Fondo de Pensión y Jubilación	1.00	%			RD\$17,766.67
	Codia	0.10	%			RD\$1,776.67
	Itbis(Direccion Tecnica)	18.00	%			RD\$31,980.00
	Sub-Total costos Directos					RD\$415,739.97
TOTAL GENERAL						RD\$2,192,406.50

Preparado por :

Ing. Eduard Feliz
Ger. Proyectos INADIC

Eduard Feliz



Aceras y Contenes Fondos Liga Municipal.

PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA

CABILDO 2024-2028

ANALISIS DE COSTOS CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , MUNICIPIO CABRAL , BRAHONA					
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS					
NO	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL/PU
PRELIMINARES					
PRE-1	Caseta de Materiales de Techada de Zinc (7x7)				
	Plywood 3/4 (2 usos)	68.11	m2	365.42	24,889.01
	Clavos de Zinc	18.0000	LBS	42.45	764.10
	Madera Pino Americano Bruta (4 usos)	28.0000	P2	50.00	1,400.00
	Zinc Calibre 34 (3 x 6) 2 usos	32.0000	PLANCHAS	126.73	4,055.36
	Puerta (0.90 x 2.10 mts.) y Marco	1.0000	UD	3,500.00	3,500.00
	Albañil de Segunda Categoría	3.0000	Día	948.75	2,846.25
	Carpintero de Segunda Categoría	3.0000	Día	948.75	2,846.25
	Trabajador No calificado (TNC)	3.0000	Día	497.95	1,493.85
	Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	835.90	835.90
				COSTO/UD	42,630.71
				COSTO/M2	870.01
PRE-2	Replanteo				
	Cal (50 LBS)	5.0000	FDA	90.00	450.00
	Clavos Corrientes	20.0000	LBS	35.00	700.00
	Madera Pino Americano Bruta (3 usos)	66.6667	P2	50.00	3,333.33
	Clavos Acero	5.0000	LBS	55.10	275.50
	Hilo de nylon	5.0000	LBS	168.30	841.50
	Herramienta de Trabajo a mano	1.0000	PA	1,500.00	1,500.00
	Maestro de Carpintería	3.0000	Día	1,495.00	4,485.00
	Maestro de Albañilería	3.0000	Día	1,495.00	4,485.00
	Brigada Reducida Topografía	10.0000	Día	3,500.00	35,000.00
	Estacion total	1.0000	Día	10,000.00	10,000.00
	Carpintero de Segunda Categoría	3.0000	Día	948.75	2,846.25
	Trabajador No calificado (TNC)	3.0000	Día	497.95	1,493.85
				COSTO/UD	65,410.43
				COSTO/m2	227.90
MOVIMIENTO DE TIERRA					
MOV-1	EXCAVACION ROCA BLANDA A MANO				
	EQUIPOS:				
	HERRAMIENTAS	0.05 MO			31.12
	Sub-Total (1) Equipos				31.12
	MATERIALES:				
	Sub-Total (2) Materiales				0.00
	MANO DE OBRA:				
	Peones	5.00 Hr.		62.24	311.22
	Capataz	1.00 Hr.			0.00
	RENDIMIENTO:	0.50 M3/Hr.			311.22
	Sub-Total (3) Mano de Obra				622.44
				Costo Total M3M	653.56



ANALISIS DE COSTOS CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , MUNICIPIO CABRAL , BRAHONA					
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS					
NO	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL/PU
MOV-2	RELLENO DE CALICHE EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA.				
	MANO DE OBRA:				
	Brigada	1.00	Hr	118.59	118.59
	Capataz	2.00	Hr	62.24	124.49
	Peones (2)	0.30	Día	497.95	149.39
	Traslado de Material del Lugar de Acopio	15.22	Gls	1.00	15.22
	Agua				407.69
	Sub-Total				
	Rendimiento = 2.25 M3/Hr.				
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA:				181.19
	EQUIPOS				
	Compactador manual	1.0000	hr	259.00	259.00
	RENDIMIENTO	3.0000	m3/hr		
	Herramientas	10.0000	%	M.O.	18.12
					277.12
	Sub-Total Equipos				92.37
	SUMINISTRO DE MATERIAL				
	Caliche (20% esponjamiento)	1.10	m3	45.00	49.50
	Transporte	1.00	m3	300.00	300.00
	Sub-total Material				349.50
				Costo / M3C	623.07
MOV-3	BOTE CON CARGUIO MANUAL				
	EQUIPOS:				
	Camión 6 m3	1.00000	Viaje	1,700.00	1,700.00
	RENDIMIENTO:	6.00000	M3/Viaje		283.33
	HERRAMIENTAS	0.05000	MO		16.67
	Sub-Total (1) Compactación Equipos				300.00
	MANO DE OBRA:				
	Peones	2.00000	H/H	1,000.00	2,000.00
	RENDIMIENTO:	6.00000	M3/Viaje		
	Sub-Total (3) Mano de Obra				333.33
				Costo/M3	633.33
HORMIGON INDUSTRIAL					
MIS-	Aceras y paseos de 0.10 mts de espesor				
	madera pino americano bruta	0.2200	P2	90.00	19.80
	clavos corrientes con cabeza 2" en adelante	0.1100	LBS	90.00	9.90
	mezcla 1:3	0.0210	m3	9,000.00	136.50
	Hormigón 210 KG/cms2	0.0840	m3	9,000.00	756.00
	Construcción de ACERA FROTADA y VIOLINADA INCL.	1.0000	m2	350.00	350.00
	Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	25.44	25.44
				Costo / M2	1,297.64
MIS-8	Conten				
	madera pino americano bruta	1.0800	P2	125.00	135.00
	clavos corrientes con cabeza 2" en adelante	0.5400	LBS	90.00	48.60
	Hormigón 210KG/cms2	0.1020	m3	9,000.00	918.00
	construcción de contenes con bordillo de 30x8x10 cms	1.0000	ml	450.00	450.00
	Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	50.00	50.00
				Costo / ML	1,601.60
MIS-9	Bordillos de 0.30m en interior del parqueo				
	madera pino americano bruta	1.0800	P2	50.00	54.00
	clavos corrientes con cabeza 2" en adelante	0.5400	LBS	35.00	18.90
	Hormigón 210KG/cms2	0.1020	m3	9,000.00	918.00
	cemento gris	0.0278	FDS	240.00	6.67
	construcción de contenes con bordillo de 30x8x10 cms	1.0000	ml	145.66	145.66
	Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	22.86	22.86
				Costo / ML	1,198.10
MIS-9	LIMPIEZA A MANO CONTENES Y ACERAS				
	Obreros Tipo 1 y 2 Ayudantes (2)	1.0000	Costo/Día	375.00	375.00
	Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	7.50	7.50
				Costo / M2	14.49
				Costo / MI	43.98

SNCC.F.033



OFERTA ECONÓMICA

22-12-2025

NOMBRE DEL OFERENTE: INADIC CONSULTIG GROUP SRL

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unit: Final
	Construcción aceras y contenes EL BRISAL					RD\$ 2,296,51.6
	Construcción de aceras y contenes Colombia , La peñuela					RD\$ 2,192,406

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 4,488,938.2

Valor total de la oferta en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CENTAVOS.....

EDUARAD EVELYN FELIZ URBAEZ en calidad de ...GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de INA CONSULTING GROUP SRL

¹ Si aplica.
² Si aplica.

/UR.02.2011


DISTRIBUCIÓN Y COPIA
Original 1 - Expediente c
Copia 1 - Agregar Desti

Firma 

/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPI
Original 1 - Expediente c
Copia 1 - Agregar Desti





**POLIZA DE FIANZAS COMERCIALES
CONDICIONES PARTICULARES
FIAZ-7498**



POLIZA NO.: FIAZ-7498
MONEDA : RD\$ PESOS

RAMO: FIANZAS COMERCIALES

FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACIÓN

1.- **POR CUANTO:** INADIC CONSULTING GROUP, S.R.L. , RNC 132-22813-8, DIRECCIÓN: AV. INDEPENDENCIA KM 10 1/2, MAZANA VI EDIFICIO 1 APARTAMENTO 103, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO).

Ha solicitado en fecha 26/12/2025 a la compañía **COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC. (EN LO ADELANTE EL FIADOR)**, una fianza por una suma de \$44,900.01 (**CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 01/100**).

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES; CON FONDOS DONADOS POR LA PRESIDENCIA.

2.- **POR CUANTO:** La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)

Y tiene como fecha de vigencia desde el **22/12/2025 al 22/12/2026**, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- **POR CUANTO:** EL FIADOR no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- **POR CUANTO:** EL FIADOR, se compromete a responder a EL BENEFICIARIO, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales - contractuales - del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a INADIC CONSULTING GROUP, S.R.L. , RNC 132-22813-8, DIRECCIÓN: AV. INDEPENDENCIA KM 10 1/2, MAZANA VI EDIFICIO 1 APARTAMENTO 103, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.- **POR CUANTO:** COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC., No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.


6.- **POR CUANTO:** El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- **POR CUANTO:** La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

8.- **POR CUANTO:** COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por \$44,900.01 exigida a los señores INADIC CONSULTING GROUP, S.R.L. , RNC 132-22813-8, DIRECCIÓN: AV. INDEPENDENCIA KM 10 1/2, MAZANA VI EDIFICIO 1 APARTAMENTO 103, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual, Cooperativa Nacional de Seguros, Inc., firma la presente póliza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 26 días de diciembre de 2025.





POLIZA DE FIANZAS COMERCIALES
CONDICIONES PARTICULARES
FIAZ-7498



Página No. 2